



GMINA MARKOWA
37-120 Markowa 1399
Tel. 17 226 53 52, fax: 17 226 56 57

ZP.271.5.2020

Markowa, dnia 08.09.2020

Dotyczy: Zmiany treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnawka i Husów - ETAP V”

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Markowa zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie załącznika Nr 8a do SIWZ (Przedmiar) w następujący sposób:

1. Dodaje się stronę nr 12 w załączniku nr 8a – Przedmiar robót

Uzasadnienie:

Podczas skanowania dokumentu urządzenie pominęło stronę nr 12 Przedmiaru robót. Proszę o włączenie strony nr 12 w dokument – Przedmiar robót.

Otrzymują:

1. [https:// www.markowa.biuletyn.net](https://www.markowa.biuletyn.net)
2. a/a

WÓJT

Mirosław Mac

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.750
2.1.1.4		Hydranty nadziemne Dn100			
139		Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD trój- nikielichowo-kołnierzowy zredukowany Dn150/100	szt		
d.2.1.1.4	analiza indywidualna	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
140	KNNR 4	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm + zasuwa kołnierzowa Dn100	kpl		
d.2.1.1.4	1119-04	6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
141	KNNR 4	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami	m ³		
d.2.1.1.4	1408-01	0.768	m ³	0.768	
				RAZEM	0.768
142	KNNR 6	Obrukowanie skrzynek zasuw	m ²		
d.2.1.1.4	0502-01 analogia	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
2.1.2		Sieć wodociągowa PE Dn125			
2.1.2.1		Roboty ziemne			
143	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.2.1.2.1	0111-02 analogia	7.514	km	7.514	
				RAZEM	7.514
144	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km. Usunięcie kamieni z terenu objętego wykopami przyjęto 5% objętości humusu Krotność = 0.05 1352.520	m ³		
d.2.1.2.1	0101-04 analogia		m ³	1352.520	
				RAZEM	1352.520
145	KNR AT-11	Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3	m ³		
d.2.1.2.1	0104-03	11541.504	m ³	11541.504	
				RAZEM	11541.504
146	KNR AT-11	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu; koparka 0,60 m3	m ³		
d.2.1.2.1	0109-03	11541.504	m ³	11541.504	
				RAZEM	11541.504
147	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione)	m ³		
d.2.1.2.1	0307-04 uw.p.tab.	2885.376	m ³	2885.376	
				RAZEM	2885.376
148	KNNR 1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³		
d.2.1.2.1	0318-03	2885.376	m ³	2885.376	
				RAZEM	2885.376
149	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2.1.2.1	0501-01 analogia	3900	m ²	3900.000	
				RAZEM	3900.000
2.1.2.2		Roboty montażowe - rurociągi			
150	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm (pod-sypka)	m ³		
d.2.1.2.2	1411-02	112.710	m ³	112.710	
				RAZEM	112.710
151	KNNR 4	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych trój-warstwowych SDR 11 PN16 125x11,4	m		
d.2.1.2.2	1009-05	7514	m	7514.000	
				RAZEM	7514.000