

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Zadanie 2. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 109909R Markowa Łącznik nr 3 k/ GS-Husów-Kamionka w km 1+600 - 1+700

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV	45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.02.02	Profilowanie podłoża			
1	01.02.02 KNR 201 0205/01	Mechaniczne profilowanie podłoża przy użyciu równiarki i walca	m ²		280,00
1,1		Mechaniczne profilowanie podłoża przy użyciu równiarki i walca (100 x 2,8)	m ²	280,00	
CPV	45233000-9	II. POBBUDOWY			
	04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
2	04.04.02 KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm droga 100x 2,8m	m ²		280,00
			m ²	280,00	
CPV	45233000-9	III. NAWIERZCHNIE			
3	05.03.05 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa ścieralna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm z obłaniem krawędzi asfaltem Droga 100 x 2,8 m	m ²		280,00
			m ²	280,00	