

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Zadanie 3. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 3529 w Tarnawce w km 0+000 - 0+110

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV	45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	01.02.04	Rozebranie korytek betonowych gr 10 cm na podsypce piaskowej	m		20
	KNNR 6 0807/04	Rozebranie korytek betonowych gr 10 cm na podsypce piaskowej	m	20,0	
CPV	45233000-9	III. PODBUDOWY			
	04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
2	04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		350,40
	KNR 231 0114/05/06	droga 110 x 2,6 + wjazd (6+2,6)/2 x 8 + poszeżenie 20 x 1 + 5x2	m ²	350,40	
CPV	45233000-9	IV. NAWIERZCHNIE			
3	05.03.05	Warstwa ścieralna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm z oblaniem nawierzchni asfaltem	m ²		350,40
	KNNR 6 0308/03 /07		m ²	350,40	
CPV	45233000-9	V. ROBOTY WYKONCZENIOWE			
4	06.03.01	Odmulenie rowów z formowaniem pobocza	m		152,00
	KNR 231 0204/05/06	Odmulenie rowów z formowaniem pobocza 76 x 2m		152,00	