



GMINA MARKOWA

37-120 Markowa, Markowa 1399
e-mail sekretariat@markowa.pl
www.markowa.pl
Tel. 17 226 53 52, Fax 17 226 57 56

ZP.271.1.2022

Markowa, 17 luty 2022 r.

Wyjaśnienia 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane dla inwestycji pn. „**Budowa studni głębinowych S-5 i S-6 i rurociągów wody surowej dla miejscowości Tarnawka**”

Gmina Markowa, działając jako Zamawiający, na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań oraz wyjaśnienia:

1. Czy na wykonanie ww. zadania Zamawiający posiada pozwolenie budowlane – wykonanie przepustu z rur wipro o średnicy 1200 długości 12 m.b.

Ad. 1. Powyższy zakres zadania nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem.

2. Prosimy o załączenie projektu na wykonanie przepustu.

Ad. 2. Powyższy zakres zadania nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem.

3. W projekcie zagospodarowanie (mapa) nie umieszczono trasy przebiegu rurociągów tłocznych oraz kabli zasilających pompy głębinowe.

Ad. 3. Zamawiający załączył mapy zagospodarowania terenu z przebiegiem tras przebiegu rurociągów tłocznych oraz kabli zasilających.

4. Brak schematu rozdzieli przy studniach głębinowych (wyposażenie).

Ad. 4. Zamawiający załączył dodatkową dokumentację projektową (projekty budowlane wykonawcze).

5. Prosimy o sprecyzowanie jakie sondy mają być zmontowane w studniach oraz podanie faktycznych długości kabli sterowniczych do studni.

Ad. 5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z załączoną dokumentacją (rys. Obudowa studni wierconej) w studniach zainstalowane powinny być sondy hydrostatyczne. Ciągły pomiar poziomu zwierciadła wody w studniach na bazie sond hydrostatycznych, sygnalizacja poziomów minimum w studniach – sygnalizatory konduktometryczne. Zamawiający wyjaśnia, iż długość kabla sterowniczego wynosi ok. 2200 m.

6. Prosimy o podanie informacji kto ma wykonać włączenie zbudowanych instalacji sterowniczych studni do systemu SUW. W materiałach przetargowych nie podano informacji o sposobie rozbudowy systemu, jaki to system i kto ma uprawnienia do wykonania prac adaptacyjnych.

Ad. 6. Zamawiający informuje, iż Wykonawca zaopatrzy szafę sterowniczą w moduł telemetryczny z możliwością przesyłania informacji drogą GPS.

Mirosław Mac
/-/
Wójt Gminy Markowa