wieś Tarnawka, gm. Markowa

Legenda:
1 - Stacja uzdatniania wody
2 - Zbiornik pośredni V=80m³
3 - Szczelny zbiornik bezodpływowy V=5m³
4 - Odstojnik popłuczyn
5 - Wylot wody z odstojnika
6 - Dojazd do SUW i studni głębinowych

Szczegółowy plan zagospodarowania stacji uzdatniania wody wg odrębnej mapy projektowej w skali 1:500

Skrzyżowania proj. sieci wodociągowej z kanalizacją sanitarną zabezpieczyć rurą ochronną o długości L=3m założoną na wodociągu wg zestawienia poniżej

rura przewodowa	rura ochronna
PE 32x3,0	PE 125x7,4
PE 40x3,7	PE 140x8,3
PE 50x4,6	PE 140x8,3
PE 63x5,8	PE 160x9,5
PE 90x8,2	PE 200x11,9
PE 125x11,8	PE 225x13,4
PE 160x14,6	PE 280x16,6
PE 200x18,4	PE 315x18,7

Legenda:
ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU
— w 110 — sieć wodociągowa
— ka 160 — sieć kanalizacji sanitarnej
— eNN — kabel energetyczny ziemny NN
— t — kabel telekomunikacyjny
— g50 — sieć gazowa

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
- Projektowana sieć (odcinek) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rurowej grawitacyjny Ø 300 PVC-U, długość L=20m, spadek 0,6 %
- Projektowana sieć (odcinek) kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej rurowej tłocznej PE Ø 90, długość odcinka L=300m
- Projektowana naziemna energetyczna przepompowni ścieków kabel energetyczny typu YAKY 4x25mm
- Projektowana studzienka kanalizacyjna oraz nr A, studzienka nr 5
- Projektowana złączowa przepompownia ścieków przepompownia nr 1
- Projektowana rura ochronna na proj. kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej gdy D. Stal ϕ 323,9x8,0 lub PE ϕ 315/18,7, L=15m)
- Biura ochronna dwudzielna typ "AROT" przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kablach SN rury ochronne 160 ,a na NN rury ochronne 75 (110)
- Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią gazową
- Projektowane zgrupowanie pompowni ścieków oraz studni głębinowych
- Projektowane odwodnienie rurociągu tłocznego
- Projektowane odpowietrzenie rurociągu tłocznego
- Projektowany odcinek sieci wodociągowej wodociąg ϕ 110 PE, długość L=200m
- Projektowany odcinek przyłącza wodociągowego wodociąg ϕ 40 PE, długość L=20m
- Zasuwa odcinająca DN 100
- Hydrant p-poż Nr 1
- Projektowane odwodnienie wodociągu
- Projektowane opowietrzenie wodociągu
- Projektowana komora redukcyjna
- Projektowana studnia wodomierzowa
- Projektowana lokalizacja studnia głębinowa studnia nr S1
- Projektowane kable sterownicze kabel sterowniczy typ YKSDYtY 7x2,5mm

STAROSTA ŁAŃCUCKI
Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.) zatwierdza się wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tarnawka gm. Markowa
Łańcut, dnia 14.09.2007 r.
Opinia Nr 7442/ZUD
mgr inż. Dorota PIEKO
STAROSTA ŁAŃCUCKI

Uzgodnienia dotyczą jedynie zgodności uzbrojenia terenu z istniejącym stanem faktycznym. W razie niezgodności realizacja sieci wyznaczonej bez uzgodnienia projektem inwestycyjnym uzgodnienia uważa się za uzgodnienie projektu inwestycyjnego, w sprawie którego jest przesłany mapa z wynikami pomiarów powykonawczych. Budowlanej organ administracji architektoniczno - budowlanej uzgodnienia uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienia traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu oraz zasobów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 75, poz. 455)

(1) 175.223.023-024		
(2) 175.223.071	(3) 175.223.072	
(4) 175.223.073	(5) 175.223.074	(6) 175.223.083 / (7) 175.223.084
(8) 175.223.121	(9) 175.223.122	(10) 175.223.131 / (11) 175.223.132
(12) 175.223.124-133		
(13) 175.223.172-181		
(14) 175.223.174-188		
(15) 175.223.222-231		

UKŁAD MAP PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000
MIEJSCOWOŚĆ TARNAWKA

175.223.122

Skala 1 : 1000

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Układ współrzędnych – 1965, Poziom odniesienia – Kronsztadt 60

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wg stanu na dzień 30.09.2006

Mapę opracowano numerycznie na podstawie wektoryzacji mapy zasadniczej 1:2000 uzupełnionej pomiarem bezpośrednim sytuacji oraz rzeźby.

Łańcut dnia 15.10.2006 *L. Ks. Rob. 15/2006*

175.223.074 / 175.223.121 / 175.223.131 / 175.223.124

Kierownik roboty:
inż. Adam Bdlawejder
upr. geod. nr 4320/86, 4320/06
37-100 Łańcut, ul. Kopernika 7
tel. 0172256446, 603030975

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH I WYCENY NIERUCHOMOŚCI
inż. Adam Bdlawejder
ul. Kopernika 7, 37-100 ŁAŃCUT
tel. 0172256446

ZAKŁAD USŁUGOWY PROJEKTOWANIE I NADZÓR
mgr inż. Krzysztof Niepoń
ul. Grzegorza z Sanoka 2a
37-200 Przemyśl, ul. Grzegorza z Sanoka 2a
tel/fax (0-16) 649-02-40
REGON 650136611 NIP 794-171-09-51

STAROSTWO POWIATOWE W ŁAŃCUCIE
37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2

mgr inż. Bogdan Jacha
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. MAŁ/0174/PWOS/05

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TARNAWKA gm. Markowa
OBIEKT: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ / SIEĆ WODOCIĄGOWA
TREŚĆ: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANŻA: SANITARNA
Data: 10.2006
Stadium: PB
Nr rys.: 1
Ilość rys.: 1
Skala: 1:1000
Projektował: mgr inż. Lucyna Lakomy — sanit. — PDKO/0174/PWOS/05
Sprawdził: mgr inż. Bogdan Jacha — sanit. — UAN/0173421/1508
mgr inż. Lucyna Jacha-Szczerbiak, Pieniążek — 28/78-CUO — WUP w Rzeszowie 18

PROJEKTOWANIE I NADZÓR mgr inż. Krzysztof Niepoń
mgr inż. SŁAWOMIR SUCIU
Upr. bud. Nr GAT-III/7342/Rz/06
NR EWID. PDKO/0174/PWOS/05

26.10.2006 3631 – 1637/2006

Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział – Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
Rejon Eksploatacji Sieci Łańcut
ul. Mickiewicza 10, 37-700 Łańcut
tel. 17 225 09 00, fax 17 225 09 18
NIP 993-02-46-349
KRS 0000043974, REGON 852484171-00049

26.10.2006

9.