

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Zadanie 1. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tarnawka dz.o nr ewid 3243/6 w km 0+000 -01+200

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV	45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01 KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie górzystym	km km	0,200	0,20
SST	02.00.00.00	II. ROBOTY ZIEMNE			
CPV	45112000-5				
	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.			
2	02.01.01 KNNR 1 0202/04	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - wykonanie koryta gł. 40 cm (200x2,5m) Wykonanie koryta gł. 40 cm (0,4x200x2,5)	m ³ m ³	 200,00	 200,00
CPV	45233000-9	II. PODBUDOWY			
3	04.04.01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. po zagęszczeniu 10 cm			
	04.01.01 KNNR 6-0101-01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. po zagęszczeniu 10 cm droga 200 x2,5m	m ² m ²	500,00	500,00
4	04.04.01	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
	04.04.01 KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm droga 200 x 2,5 m	m ² m ²	500,00	500,00
5		Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
	04.04.02 KNR 231 0114/05/06	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm droga 200 x 2,5 m	m ² m ²	500	500,00