

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT**Zadanie 2. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 2922/5 w Markowej w km
0+000 - 0+180**

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV	45233000-9	III. PODBUDOWY			
	04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
1	04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		561
	KNR 231 0114/05/06	droga 180 x 2,95 + wjazd (6+3,2)/2 x 8 + poszerzenie 12,5 x 3,5/2	m ²	561	
CPV	45233000-9	IV. NAWIERZCHNIE			
2	05.03.05	Warstwa ścieralna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm z oblaniem nawierzchni asfaltem	m ²		551
	KNNR 6 0308/03/07		m ²	561	