

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Zadanie 3. Budowa i modernizacja drogi w obrębie Markowa dz. o nr ewid 29 w km 1+550 -1+660

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV	45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01 KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie górzystym	km km	0,110	0,110
SST	02.00.00.00	II. ROBOTY ZIEMNE			
CPV	45112000-5				
	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.			
2	02.01.01 KNNR 1 0202/04	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - wykonanie koryta gł. 40 cm (110x2,8m) Wykonanie koryta gł. 40 cm (0,4x200x2,5)	m ³ m ³	 123,20	 123,20
CPV	45233000-9	II. PODBUDOWY			
3	04.04.01 04.01.01 KNNR 6-0101-01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. po zagęszczeniu 10 cm Wykonanie warstwy odsączającej gr. po zagęszczeniu 10 cm droga 110 x2,8m	m ² m ²	308,00	308,00
4	04.04.01 KNR 231 0114/05/06	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm droga 110 x 2,8 m	m ² m ²	308,00	308,00
5	04.04.02 KNR 231 0114/05/06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm droga 110 x 2,8 m	m ² m ²	308,00	308,00