

# **OPIS TECHNICZNY - uzupełnienie**

Zadanie inwestycyjne:

**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA)  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w msc. MARKOWA,  
gm. Markowa, pow. łańcucki, woj. podkarpackie**

## **ETAP II**

Lokalizacja inwestycji:

**MIEJSCOWOŚĆ: MARKOWA**

– jednostka ewid. 181005\_2 Markowa;

– działka nr ewid. gr.: 7406 w obrębie nr 0002 Markowa.

Inwestor:

**Gmina Markowa,**

**Markowa 1399, 37-120 Markowa**

1. Drogi, utwardzenia należy wykonać jak dla KR2 – całość w kostce brukowej zamiast nawierzchni z masy bitumicznej – zakres utwardzenia zgodnie z załącznikiem graficznym

8cm	kostka brukowa betonowa
3cm	podsyпка cem. - piasek. 1:4
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>90/3</sub>
22cm	w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR $\geq 35\%$ , k <sub>10</sub> $\geq 8$ m/dobę
24cm	w-wa ulepszonych podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 $\leq 2,0$ MPa

2. Układ dezodoryzacji oczyszczalni należy wykonać z PE SDR 26