

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

**Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Husów
nr ewid. 3131 w km 0+000 -0+180**

dz. o

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV	45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01 KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie górzystym	km km	0,18	0,18
SST CPV	02.00.00.00 45112000-5	II. ROBOTY ZIEMNE			
	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.			
2	02.01.01 KNNR 1 0202/04	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - wykonanie koryta gł. 40 cm (180x2,8m) Wykonanie koryta gł. 40 cm (0,4x180x2,8)	m ³ m ³	201,6	201,6
CPV	45233000-9	II. PODBUDOWY			
3	04.04.01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. po zagęszczeniu 10 cm			
	04.01.01 KNNR 6-0101- 01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. po zagęszczeniu 10 cm droga 180 x2,8m	m ² m ²	504	504
4	04.04.01	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
	04.04.01 KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm droga 180 x 2,8 m	m ² m ²	504	504
5		Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
	04.04.02 KNR 231 0114/05/06	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm droga 180 x 2,8 m	m ² m ²	504	504
6		Wykonanie korytek odwadniających powierzchnię drogi			
		6mb x 3 =18mb	mb	18	18
7		Wykonanie zabezpieczenia skarpy w miejscu wylotu korytek odwadniających w postaci płyt ażurowych betonowych osadzonych na podbudowie oraz podsypce cementowo piaskowej	szł	12	12

