

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

**Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Markowa dz. o nr ewid. 29  
w km 1+678 -1+748**

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV	45111000-8	<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
	<b>01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>			
1	<b>01.01.01</b> KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie górzystym	km km	0,07	<b>0,07</b>
SST CPV	<b>02.00.00.00</b> <b>45112000-5</b>	<b>II. ROBOTY ZIEMNE</b>			
	<b>02.01.01</b>	<b>Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.</b>			
2	<b>02.01.01</b> KNNR 1 0202/04	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - wykonanie koryta gł. 40 cm (70x3m) Wykonanie koryta gł. 40 cm (70x0,4x3)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	84	<b>84</b>
CPV	45233000-9	<b>II. PODBUDOWY</b>			
3	<b>04.04.01</b>	<b>Wykonanie warstwy odsączającej gr. po zagęszczeniu</b>			
	04.01.01 KNNR 6-0101-01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. po zagęszczeniu 10 cm droga 70 x3m	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210	<b>210</b>
4	<b>04.04.01</b>	<b>Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego</b>			
	<b>04.04.01</b> KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm droga 70 x 3 m	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210	<b>210</b>
5		Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
	<b>04.04.02</b> KNR 231 0114/05/06	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm droga 70 x 3 m	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210	<b>210</b>

